



Skovshoved Havn, Havneudvidelse

Totalentreprise, Detailprojektering

A1 Consult forestår i totalentreprise med Arkil A/S detailprojektering af udvidelsen af Skovshoved Havn.

Totalentreprisen indeholder etablering af 325 nye bådpladser, så kapaciteten i alt bliver 645. Bådebroerne etableres som pælefunderede træbroer.

Den fysiske udformning af havneudvidelsen gennemføres som en udvidelse mod øst ved nye stenmoler, der gentager og udvikler den karakteristiske molefrembygning, der kendetegner den nuværende Skovshoved Havn.

Der etableres if. med udvidelsen af Skovshoved Havn ca. 700 meter nye kajvægge, og alle kajstrækninger udføres som forankrede stålspons.

Det eksisterende bagareal udvides med yderligere 30.000 m² for at skabe plads til bl.a. ny fiskerestaurant, parkeringspladser mm.

På den kystvendte side af nordmolen etableres et nyt kajakpoleanlæg samt en 50 meter svømmebane.

Der etableres desuden nye isætningsramper, udsigtsplatforme, badebroer mm. forskellige steder i havnen, såvel som udenfor havnen.

A1 Consult forestår design af alle konstruktioner i forbindelse med havneudvidelsen, herunder bl.a. trækonstruktioner, moler, spuns, belægningsarbejder samt afvanding.

Entreprisen vedr. udvidelsen af Skovshoved Havn afsluttes i 2015.



Fakta om projektet

- Største lystbådehavnsudvidelse i nyere tid
- Pælefunderede træbroer
- Stenmoler
- Stålspons
- Belægninger
- Afvanding

Kunde

Arkil A/S og Skovshoved Havn

Periode

2014 - 2015

Anlægssum

135 mio. kr. ekskl. moms.